

Piipsanneva, Tuulipuisto 26.10.2026

KIVIAINESALUE A

- Ottoalueen precon -vaiheen laajuus ja sijainti kiinteistöllä (15:143)
- Ottoalueen tulotien pohjoispuolen sivuoja parannetaan pohjoispuolen metsäalueiden valumavesien poisjohtamiseksi
- Ottoalueen hulevedet johdetaan voimalan V37 itäpuolelle rakennettavaan laskeutusaltaaseen.
  * sivuojassa ottoalueen tulotien eteläpuolella kiinteistön itäreunaan saakka
  * rumpu Siikaniemen Metsätien ali ja edelleen voimalapaikan eteläpuolitse avo-ojassa laskeutusaltaaseen
- Laskeutusaltaasta vesien purku itäpuoleiseen, nykyiseen kokoojaojaan

1:7500